

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на 2026 рік
(Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

1. Найменування замовника: ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ "ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ"

2. Код ЄДРПОУ: 44840439

3. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу насосної станції на об'єкті - Заклад післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості», за адресою: вул. Нововокзальна, буд.17, м. Київ

4. Код відповідного класифікатора предмету закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)

5. Технічні вимоги

1. Технічні вимоги до предмета закупівлі:

Договірна ціна, що пропонується згідно предмету закупівлі у цілому, за умовами тендеру є твердою.

2. Склад та обсяг робіт задокументовані у наступних документах:

- Дефектний акт (Додаток 1.1 до тендерної документації);
- Дефектний акт (Додаток 1.2 до тендерної документації);
- Відомість обсягів робіт (Додаток 1.3 до тендерної документації);
- Локальний кошторис на придбання устаткування, придбання обладнання насосної станції пожежогасіння Протипожежний водопровід (Додаток 1.4 до тендерної документації);
- Локальний кошторис на будівельні роботи на Капітальний ремонт внутрішнього водопроводу насосної станції пожежогасіння Протипожежний водопровід (Додаток 1.5 до тендерної документації);
- Локальний кошторис на будівельні роботи Пусконаладжувальні роботи Протипожежний водопровід (Додаток 1.6 до тендерної документації);
- Підсумкова відомість ресурсів.

3. Вимоги щодо визначення вартості робіт

3.1. Для визначення вартості робіт Підрядник складає «Договірну ціну» відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, та розраховану з застосуванням кошторисних норм України (КНУ) у кошторисному комплексі АВК-5 у форматі *****.imd** (або у форматі еквівалентного програмного забезпечення за можливості повноцінної інтеграції у АВК-5) та узгоджує з Замовником під час укладання договору.

3.2. Учасник під час формування договірної ціни здійснює аналіз цін на матеріальні ресурси відповідно до вимог Кошторисних норм України у будівництві «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2026 № 591.

4. Вимоги щодо приймання-передачі завершених робіт

4.1. Приймання-передача завершених робіт оформлюється шляхом підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-3), з наданням у форматі *****.imd** в програмному комплексі АВК-5 (або форматі еквівалентного програмного

забезпечення за можливості повноцінної інтеграції у АВК-5), з оформленням та передачею Замовнику комплексу виконавчої документації, згідно чинного законодавства.

5. Термін виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: до 10.12.2026.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Гарантія на виконані роботи повинна становити не менше ніж 10 років від дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання виконаних підрядних робіт по ф. КБ-2в.

6.2. Гарантія на застосовані будівельні матеріали та вироби повинна становити термін не менше терміну встановленого їх виробником.

7. Технічні вимоги до насосної станції LOWARA GHV20/22SV02FO22T або еквівалент: Серія GHV

Тип системи:

- 2 ступенева;
- наявність декількох насосів (два насоси) , в тому числі: один робочий насос і один резервний;

- діаметр робочого колеса насоса 2X108 мм;

- тип подачі рідини (вода з щільністю-1000кг.на м3) під тиском;

- висота подачі водяного стовпа 24,33метра;

- максимальний робочий тиск 2978,49 mbar;

- максимальний розхід 29м3/час.

Привід насосної станції.

Електричний двигун марки PLM90B14 2.2 kw

1. Конструкція 1М В14.

2. Стандарт 1ЕС.

3. Клас 1Е.

4. Номінальна потужність 2,2 kW.

5. Робоча напруга 220-240/380 – 415 В.

6. Швидкість обертання 2880 об/хв.

7. Підключення – 3-х фазне.

8. Діаметр вала 24 мм.

Частотно-регулюючий електропривід – Hydrovar (стандартний монтаж)

1. Марка-HVL4.022-3PH380-460V;

2. Блок живлення панелі управління 3PHX400B.

Панель управління з цифровим вольтметром , амперметром та таймером (настінна).

1.Датчики тиску Hydrovar (без кронштейну кріплення);

2. Захист від сухого ходу;

3. Зворотний клапан.

Обґрунтування на посилання на конкретну марку товару: існуючий внутрішній протипожежний водопровід при облаштуванні якого необхідно встановлення сумісної за своїми технічними характеристиками насосної станції LOWARA GHV20/22SV02FO22T або еквівалент, які зазначені вище.

8. Умови виконання робіт.

8.1. Роботи виконуються Підрядником з урахуванням та дотриманням державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов'язковість

застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством.

6. Обґрунтування бюджетного призначення за кошторисом та/або очікувана вартість

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі затвердженої проєктно-кошторисної документації, розробленої на зазначений об'єкт, та позитивного експертного звіту за результатами проведення експертизи проєктної документації.

Розмір бюджетного призначення: 933 000,00 гривень з ПДВ

Очікувана вартість предмету

закупівлі:

933 000,00 гривень з ПДВ